VÝKAZ VÝMĚR ZTI

Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

VYPRACOVAL:	Lukáš Fröml		
OBEC:	OSTRAVA	CEN. ÚR.:	V.18
MÍSTO:	OSTRČILOVA 19/2925, OSTRAVA- MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00	DATUM:	01.VI.18
OBJEKT:	ZTI	PLATNOST:	VI.18
STAVBA:	REKONSTRUKCE VRÁTNICE, HALY A CENTRÁLNÍ ŠATNY	PŘÍLOHA:	
INVESTOR:	Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace	ZAKÁZKA:	

CVP	SKP	popis	měr. jed.	počet	dodávka	dodávka cel.	montáž	montáž cel.

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV

		DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM
16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI			
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI			
1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ			
	MEZISOUČET PRACÍ HSV			
713	PSV TEPELNÉ IZOLACE			
721	PSV KANALIZACE			
722	PSV VODOVOD			
725	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY			
	MEZISOUČET PRACÍ PSV			
	MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV			
		0		
	VZDÁLENOST SKLÁDKY		25 km	
	CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH			

CVP	SKP	popis	měr. jed.		dodávka	dodávka cel.	montáž	montáž cel.
1		DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ		1				
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB	METR	1,0				
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32	METR	2,0				

45111000-8	451111	DEMONTÁŽ UMYVADEL	KUS	1,0
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ BATERIÍ	KUS	1,0
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK	KUS	1,0
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ RÝH 70x50 MM	METR	2,0
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM	METR	1,0
45111000-8	451111	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	TUNA	0,1
		CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	C01	**1**
16		**HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI**		**16,0**
45252124-3	452100	NAKLÁDÁNÍ SUTI	TUNA	0,1
45252124-3	452100	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI	TUNA	0,1
		CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	A01	**16**
17		**HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI**		**17**
45252124-3	452100	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,1
45252124-3	452100	ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,0
		CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN	A01	**17**
721		**PSV KANALIZACE**		**721**
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	1,0
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	1,0
45332300-6	453300	PROPOJENÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ	KUS	1,0
45332300-6	453300	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	1,0
		CELKEM KANALIZACE	OBOR:	**721**
722		**PSV VODOVOD**		**722**
45332200-5	453300	POTRUBÍ PROPOJENÍ DO 1"	KUS	2,0
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	2,0
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPR VČETNĚ TVAROVEK D 20/3,4	METR	2,0
45332200-5	453300	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	2,0
45332200-5	453300	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	2,0
45332200-5	453300	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	2,0
		CELKEM VODOVOD	OBOR:	**722**
725		**PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**		**725**
45332400-7	453300	MONTÁŽ PŘÍPRAVY PRO DŘEZ	SOUBOR	1,0
28815210-3	287511	HL 100.50 PP SIFON S PŘIPOJENÍM AP 50	KUS	1,0
45332400-7	453300	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	2,0
28815210-3	291311	KOMBINOVANÝ ROHOVÝ/PRAČKOVÝ VENTIL SCHELL 035450699 G 1/2"	KUS	1,0
28815210-3	291311	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	1,0
		CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	OBOR:	**725**
713		**PSV TEPELNÉ IZOLACE**		**713**
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	2,0
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	2,0
45321000-3	453200	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)	KUS	1,0
45321000-3	453200	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	6,7
		CELKEM TEPELNÉ IZOLACE	OBOR:	**713**